



Comune di Cavaglio d'Agogna (NO)

Via Roma,1 – C.A.P. 28010 - C.F. e P. IVA: 00288380033

tel. 0322.806114 - fax 0322.806115 – e-mail: ufficio.tecnico.cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it

Addì 05/05/2025 prot. 1913

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO- STRADA COMUNALE DEL TISIROLO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA (ART. 140 DEL D.Lgs. n. 36/2023)

Premesso che:

- La sottoscritta Felappi Geom. Monica, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica a seguito del il Decreto Sindacale n. 01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
- In data 18/04/2025 a seguito delle frequenti piogge del 16/17 aprile, si distaccava una porzione del costone laterale alla Strada comunale del Tisirolo, come da documentazione fotografica con verbale di sopralluogo dell'Uff. Tecnico prot. n. 1759 del 22/04/2025;
- In data 18/04/2025 si è proceduto a liberare la carreggiata e ad istituire il senso unico alternato per i soli residenti di Cascina Ronchetta con Ordinanza n. 15 del 18/04/2025;
- in data 23/04/2025 la sottoscritta unitamente al Sindaco, Geologo Epifani e l'ing. Perazzo del Settore Tecnico della Regione Piemonte, procedevano ad un sopralluogo congiunto per definire l'intervento di ripristino della viabilità in sicurezza.

CONSIDERATO CHE

- al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per valutare un'eventuale riapertura della viabilità, almeno al senso unico alternato si interpellava il Geologo dello Studio Epifani che interveniva sul posto in data 18/04/2025;
- In data 23/04/2025 in alla presenza dei tecnici della Regione Piemonte Ing. Perazzo, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra la sottoscritta, il Sindaco del comune di Cavaglio d'Agogna e il geologo Epifani e la ditta Valloggia srl nella figura di Valloggia Massimo.
- in considerazione della presenza di scarpate molto acclivi impostate su terreni alluvionali costituite da ghiaie con cottoli e sabbie limose, nei tratti adiacenti alla strada comunale del Tisirolo, il medesimo professionista evidenziava tuttavia la necessità eseguire interventi propedeutici alla riapertura totale alla viabilità;
- in particolare:
 - a) Risagomatura e rimodellamento del versante in frana con mezzi meccanici per una superficie stimata di 150 mq e abbattimento di alcuni arbusti e piante presenti nel versante;

- b) Realizzazione di scogliera in massi di cava al margine della strada per una lunghezza di 22 metri a proseguimento di quella esistente con altezza di 3,0 metri e spessore di 1,5 metri previa demolizione del muro in ciottoli e cls esistente;
- c) Allo scopo di uniformare strutturalmente la scogliera esistente con quella in progetto si procederà allo "smontaggio" del tratto di scogliera (lunghezza 13,5 metri) e la sua ricostruzione con le medesime dimensioni del tratto nuovo utilizzando i massi presenti;
- d) A monte della scogliera posa di rete in fibra naturale con funzione antierosiva e successivo inerbimento per una superficie di 150 mq;
- e) Piccole manutenzioni alle opere esistenti e ripristino asfalto deteriorato in corrispondenza della nuova scogliera.

RITENUTO:

- di dovere procedere senza alcun indugio ad attuare le misure necessarie finalizzate alla riapertura totale della Strada Comunale del Tisiolo, al fine di eliminare la situazione di pericolo connessa all'interruzione della viabilità, compresi i mezzi di soccorso;
- a tal fine, necessario dovere attestare il mantenimento delle condizioni statiche di sicurezza al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

EVIDENZIATO che:

- si è agito senza alcun indugio, nel superiore interesse della collettività, al solo fine di limitare i danni e ridurre prontamente potenziali rischi per l'incolumità pubblica;
- si è proceduto ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) in combinato disposto con l'art. 191, co. 3 e 194, co. 1 – lettera e) del D. Lgs. 267/00;
- non è stato possibile fronteggiare nell'immediato, la situazione di pregiudizio venutasi a creare, con le risorse a disposizione del cantiere comunale;
- i provvedimenti assunti, in simili circostanze, si configurano come "atti necessitati";
- in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico e secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali e, per tale motivo, sono sottostanti all'intera costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti;
- al fine di porre in essere senza alcun indugio le misure indicate dal geologo Epifani Fulvio, nella relazione e computo metrico registrati al prot. 1890 in data 30 aprile 2025, è stata individuata la ditta Valloggia Fratelli SRL con sede a Borgomanero (NO) in Via Leonardo da Vinci n. 40, C.F. e P. IVA 00112450036 specializzata in opere di sistemazione pendii, strade, resasi disponibile ad eseguire i lavori in urgenza;

RICHIAMATO l'allegato Verbale di somma urgenza con il quale, nell'indicare i motivi dello stato di urgenza, si conferiva:

- alla citata ditta Valloggia Fratelli SRL con sede a Borgomanero (NO) in Via Leonardo da Vinci n. 40, C.F. e P. IVA 00112450036, l'incarico di esecuzione della seguente lavorazione: Lavori di somma urgenza per il ripristino del dissesto idrogeologico strada comunale del Tisiolo,
- al geologo Epifani Fulvio l'incarico di direzione dei predetti lavori nonché la certificazione di regolare esecuzione degli stessi e il nulla osta alla riapertura della viabilità della strada comunale del Tisiolo per i tratti interessati dagli eventi franosi, come dalla propria relazione del 30/04/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta Felappi Geom. Monica, Responsabile dell'Area Tecnica e in qualità di Responsabile del Progetto di cui trattasi, redige la presente Perizia giustificativa ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, finalizzata alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori eseguiti da parte della Stazione Appaltante.

A tal proposito, si rimanda alla relazione e computo registrati al prot. 1890 in data 30 aprile 2025 dal quale si evince che:

- sulla base dell'analisi del prezzo redatta dal Direttore dei lavori, con riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche e alle indagini di mercato condotte, l'importo delle lavorazioni da eseguirsi è pari a € 25'805,45 oltre € 1'032,22 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per complessivi **€ 32'741,96**;
- il corrispettivo professionale spettante al geologo Epifani Fulvio per le prestazioni richieste è determinato con riferimento alle apposite tabelle ministeriali e tenuto conto di quanto disposto con la L. 49/2023 in materia di equo compenso, risulta pari ad € 1'341,88 oltre IVA ed oneri previdenziali, ovvero a complessivi **€ 1'702,58**;
- l'incentivo delle Funzioni Tecniche – RUP art. 45 D.Lgs. 36/2023 è pari al 2% dell'importo lavori corrispondente a **€ 536,75** oltre a **€ 18,71** imputati quali arrotondamenti della spesa;
- l'ammontare presunto totale da sostenere per la somma urgenza di cui trattasi è pari ad **€ 35'000,00** (euro trentacinquemila/00);

Il sottoscritto dichiara tale spesa congrua in relazione alla tipologia ed entità dei lavori eseguiti, anche in considerazione della tempestività dell'azione congiunta da parte del tecnico incaricato e dell'impresa esecutrice. Attesta altresì l'utilità della correlata spesa assunta per la documentata e necessitata situazione di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

La presente perizia giustificativa viene trasmessa, unitamente ai documenti in premessa, agli uffici comunale per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti finalizzati alla copertura della spesa e l'approvazione dei lavori nei termini di legge.

Cavaglio d'Agogna 05/05/2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to digitalmente
Geom. Monica Felappi